

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre ZSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov obce Kšinná a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby: **PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN** o vstupe na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na čo máme právo v zmysle zákona o energetike.

Projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu na pozemkoch register „KNC“: č.529, (KNE č.601/3), KNC č.521, (KNE č.601/2, 691/2, 594), KNC č.539 (KNE č.691/2, 593), KNC č.571 (KNE č.557, 558, 559), KNC č.540 (KNE č.593), KNC č.550 (KNE 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), KNC č.540 (KNE č.434, 436, 100/2, 691/2), KNC č.538/2 (KNE 436, 691/2), KNC č. 518/1 (KNE č.594), KNC č.551 (KNE č.691/2), KNC č.528/1 (KNE č.433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), v katastrálnom území **Závada pod Čiernym vrchom**.

Po výstavbe a napojení nových vedení, bude pôvodné vzdušné vedenie **demontované**. **Demontáž** bude prebiehať na pozemkoch register „KNC“ č.518/1, 521, 528/1, 529, 538/1, 538/2, 538/3, 539, 540, 541, 543, 544, 545/1, 548, 549, 550/3, 551, 552/1, 571, register „KNE“ č.98, 100/2, 113, 114/2, 427, 434, 435, 436, 437/2, 557, 558, 559, 560, 593, 594, 597, 598/1, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 601/3, 691/2, 691/3 v katastrálnom území **Závada pod Čiernym vrchom**.

Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác je od konca mája 2024. Práce by mali trvať do konca júla 2024.

Účel stavby:

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s. v zmysle dodržania požadovaných parametrov a spoľahlivosti pre všetkých odberateľov obce Kšinná.

Členenie stavby:

SO 01 – VN vedenie

Nové zemné VNK preložené zo vzduchu do zemného kábla typu NA2XS2Y 3x1x95 RM/16mm². Zmeny budú urobené na linke č.260. Káble VN budú v celej trase uložené v ochranných rúrkach.

SO 02 – NN vedenie

Vybuduje sa nový hlavný NN zemný káblový rozvod z TS, ako náhrada za demontovanú NN vzdušnú sieť. Káble NN budú v celej trase uložené v ochranných rúrkach.

SO 03 – Trafostanica, technologická časť

Na konštrukciu jestvujúcej, zrekonštruovanej stožiarovej TS sa doplní upevňovací materiál pre VNK vedenie. Na strane NN sa jestvujúce vývody NN zdemontujú, skriňa sa zablenduje a urobí sa prípoj pre jeden kábel, ktorý bude zatiahnutý do ocelevej pozinkovanej chráničky.

Demontáž

Po zrealizovaní a napojení nových vedení, bude pôvodné vzdušné vedenie demontované.

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Jozef Očkaják - stavbyvedúci, tel. 0918 621 355

Ďakujem.

S pozdravom

.....
Pečiatka a podpis